

#### Lokalizacja budynku

Projektowana hala sportowa będąca przedmiotem niniejszego opracowania przewidziana jest do realizacji na działce oznaczonej nr ewid. 1527 w miejscowości Łaskarzew

Projektowana hala sportowa stanowić będzie uzupełnienie funkcji kompleksu złożonego z istniejącej szkoły oraz boiska sportowego wraz z bieżnią. Działka na której znajduje się kompleks sportowo-dydaktyczny ma kształt zbliżony do prostokąta. Ośią podłużną zorientowana jest w kierunku pn-wsch. - pd.-zach. Przewiduje się lokalizację hali sportowej w południowo-wschodniej części działki. Hala sportowa zaprojektowana na planie prostokąta o wymiarach 53,0x32,0 m. Komunikacyjnie hala połączona z budynkiem istniejącej szkoły projektowanym łącznikiem na poziomie kondygnacji +1 celem zapewnienia komunikacji kołowej dla wozów bojowych straży pożarnej.

Od strony południowo-zachodniej hali sportowej zaprojektowano salę fitness i siłownię wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym. Główne wejście do projektowanej hali sportowej zaprojektowano od strony południowo-zachodniej. Projektowana hala sportowa swoją ośią podłużną zlokalizowana jest w kierunku pn-wsch. - pd.-zach.

#### Układ konstrukcyjny budynku

Budynek hali sportowej będący przedmiotem opracowania przewiduje się wykonać w konstrukcji żelbetowej słupowo-ryglowej. Wypełnienie ścian zewnętrznych stanowią bloczki drażone silikatowe. Łącznik zaprojektowano w konstrukcji murowej tradycyjnej. Strop antresoli hali sportowej żelbetowy monolityczny wykonany na budowie. Strop łącznika prefabrykowany wykonany z żelbetowych płyt kanałowych grubości 26,5cm. Komunikację pionową stanowią 2 żelbetowe klatki schodowe. Konstrukcję przekrycia hali sportowej stanowią łukowe dźwigary wykonane z drewna klejonego.



#### Parametry techniczne budynku hali sportowej

Powierzchnia zabudowy	- 1 696,00 m <sup>2</sup>
Powierzchnia użytkowa (parter i antresola)	- 1 991,51 m <sup>2</sup>
w tym :	
• Powierzchnia przyziemia	- 1 635,32 m <sup>2</sup>
• Powierzchnia antresoli	- 356,19 m <sup>2</sup>
• Powierzchnia boiska	- 1 132,46 m <sup>2</sup>
• Powierzchnia widowni głównej	- 139,41 m <sup>2</sup>
Kubatura netto	- 15 118,48 m <sup>3</sup>
w tym:	
- hala sportowa	- 14 956,03 m <sup>3</sup>
- łącznik	- 162,45 m <sup>3</sup>

# KONCEPCJA HALI SPORTOWEJ W ŁASKARZEWIE

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500



1  
PLANSZA 1